

河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2019〕39号

河北省交通运输厅公路管理局 关于邢临高速公路(G2516)2019年度 路面病害处治等3项养护工程 施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于上报邢临高速公路(G2516)2019年度路面病害处治等3项养护工程施工图设计的请示》(冀交投高〔2019〕46号)收悉。经研究,现批复如下。

一、工程规模和技术标准

(一)路面病害治理工程

1.主线路面病害治理

对邢临高速公路临清方向 k74+000~k83+100 等 11 段、邢台方向 k74+970~k82+000 等 8 段共 53.04km 路段的行、超车道,临清方向 k68+000~k70+000 等 4 段、邢台方向 k61+700~k65+600 等 2 段共 19.609km 路段的超车道路面出现的横纵向裂缝、网裂、唧浆等病害进行处治。对出现唧浆病害的横缝采用高聚物注胶进行处治后,根据病害程度不同分别铣刨至不同的路面结构层:铣刨 4 厘米沥青上面层后,重新铺筑 4 厘米 ARHM-13(W)橡胶改性沥青混凝土;铣刨 10 厘米中上面层后,重新铺筑 4 厘米 ARHM-13(W)橡胶改性沥青混凝土+6 厘米 AC-20C SBS 改性沥青混凝土;铣刨 18 厘米沥青混凝土面层后,重新铺筑 4 厘米 ARHM-13(W)橡胶改性沥青混凝土+7 厘米 AC-20C SBS 改性沥青混凝土+7 厘米 AC-20C SBS 改性沥青混凝土。路面病害处治总面积为 598784 平方米,注胶总面积为 4641 平方米,病害处治完成后恢复路面标线 36013 平方米。

2. 互通病害治理

对丁庄、大葛寨、临西、运河西互通匝道路面重度纵缝、块裂、沉陷等病害进行处治,铣刨 10 厘米沥青混凝土面层后,重新铺筑 10 厘米 AC-20C SBS 改性沥青混凝土,路面病害处治总面积 19743 平方米。路面病害处治完成后,对互通匝道进行 4 厘米 ARHM-13(W)橡胶改性沥青混凝土罩面,罩面层下设橡胶改性沥青防水粘结层,罩面总面积为 64013 平方米。罩面后恢复路面标线 3838 平方米。

3.桥面病害治理

对临清方向 k63+256 分离立交、邢台方向 k104+717 永定河特大桥等 29 座桥梁桥面铺装出现的大面积网裂病害进行处治,铣刨 4 厘米原沥青上面层后,重新铺筑 4 厘米 ARHM-13(W)橡胶改性沥青混凝土。病害处治总面积为 30383 平方米,恢复路面标线 951 平方米。

(二)房建设施维护更新工程

对南和收费站、鸡泽收费站、平乡收费站、广宗收费站、大葛寨收费站、丁庄收费站、运河西收费站、临西收费站、临西养护工区破损老化的门窗等设施进行更换,拆除原铝合金门窗,更换为隔热断桥铝合金门窗,共更换门 371.1 平方米/116 樘、窗 2233.65 平方米/625 樘、电动伸缩门 151.7 平方米/9 樘、防盗门 1 樘 4.3 平方米。

(三)采暖系统外网改造及增加室内风机盘管工程

对机关大楼、邢台南收费站、临西收费站、邢台养护工区的采暖系统外网管线和室内风机盘管进行改造,拆除原有采暖外网管道 2803.8 米、铸铁散热器 1906 片,新装风机盘管 260 台、新风机组 5 台、通风器 6 台、百叶风口 16 个、空调供回水管道 3761.47 米、镀锌钢板通风管道 380.59 平方米,更换空调外网热水管道 824.58 米、纸面石膏板吊顶 1253.05 平方米、灯具 654 套,新装配电箱 15 台、电线保护管 1479.9 米、电源线 1207.82 米、开关 220 个。

二、预算审核

(一)邢临高速公路 2019 年度路面病害处治工程施工图设计原报预算 74,649,068 元,核准预算 72,580,942 元;

(二)房建设施维护更新工程施工图设计原报预算 1,450,301 元,核准预算 1,399,750 元;

(三)采暖系统外网改造及增加室内风机盘管工程施工图设计原报预算 3,557,846 元,核准预算 3,455,327 元。

请你公司督导邢临公司,严格按照设计文件和技术规范组织施工,确保工程质量和安全,施工中要采取严密的交通组织方案,保证施工路段的安全和畅通。

附件:总预算审核表

河北省交通运输厅公路管理局

2019年2月14日



(信息公开选项:依申请公开)