

河北交通投资集团公司文件

冀交投高〔2019〕597号

河北交通投资集团公司 关于邢临高速公路(G2516)部分路段 (K17+000~K40+274)路面病害处治工程 施工图设计变更的批复

邢临高速公路公司：

你公司《关于调整邢临高速公路(G2516)部分路段路面病害处治工程部分工程量的请示》(冀邢临〔2019〕7号)收悉。根据《河北交通投资集团高速公路养护管理办法》，经集团公司研究，现批复如下。

一、变更范围和标准

根据沥青路面病害的发展情况，同意临清方向 K17+420—

K17+490、邢台方向 K16+055—K16+151 等 65 个段落、7.545 公里(单车道)挖补处治上面层调整为挖补处治中、上面层,调增中面层挖补处治面积 26,536 平方米。上面层仍用 4 厘米 ARHM13 (W)胶粉/SBS 复合改性沥青混凝土回铺,中面层采用 6 厘米 AC—16C SBS 改性沥青混凝土回铺。

二、变更资金审核

核准本次调增中面层挖补处治预算 1,998,428 元,在省厅公路局冀交公路〔2017〕170 号施工图设计批复预算范围内列支。

附件:总预算审核表



总预算审核表

建设项目名称: 邢临高速公路 (G2516)
编制范围: 部分路段 (K17+000~K40+274) 路面病害处治工程设计变更

第 1 页 共 1 页 14表

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	审减金额(元)	审核金额(元)	技术经济指标	各项费用比例
			第一部分 建筑安装工程费	公路公里		2093919	95491	1998428		100%
	1		上面层集中挖补路段中面层病害处治工程	项	1	2093919	95491	1998428	1968428	100%
		1	铣刨6cm沥青层	m2	26536	427760	8492	419268	15.80	20.98%
		2	回填6cmAC-16GSBS改性沥青混凝土	m2	26536	1603793	82324	1521469	57.34	76.13%
		3	SBR改性乳化沥青粘层	m2	26536	56522	4246	52276	1.97	2.62%
		4	热沥青接缝处治	m2	932	5844	429	5415	5.81	0.27%
			第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里						
			第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1					
			第一、二、三部分费用合计	公路公里	1	2093919	95491	1998428	1968428	100%
			预备费	元	1					
			1. 价差预备费	元						
			2. 基本预备费	元	1					
			预算总金额	元	1	2093919	95491	1998428	1968428	100%
			其中: 回收金额	元						
			公路基本造价	公路公里	1	2093919	95491	1998428	1968428	100%

编制: 一审: admin

复核:

河北交通投资集团公司办公室

2019年9月23日印发
